

## HAKEDİŞ RAPORU

Tarih : 2023-11-11

No : 3

**Yapılan İşin Adı** : Sedirler Köprülü Kavşak Yapım İşİ - Kalıp Ve Beton İşleri  
**Yüklenicinin Adı** : Arete Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.  
**Sözleşme Bedeli** : 2.415.000,00 TL  
**İhale Tarihi** :  
**İhale Kom. Karar Tarihi ve No.su** :  
**Sözleşme Tarihi** : 05-09-2023  
**İşyeri Teslim Tarihi** : 05-09-2023  
**Sözleşmeye Göre İşin Süresi** : 90  
**Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi** : 03-12-2023  
**Verilen Avanslar Toplamı** : 0,00 TL  
**Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı** : 0,00 TL

Sözleşme Bedeli	Sözleşme Artış Onayının Tarih ve Nosu	Ek Sözleşme Bedeli	Toplam Sözleşme Bedeli
Süre Uzatım Kararlarının Karar Tarihi   Sayısı	Verilen Süre	İş Bitim Tarihi	Uzatım Sebebi

HAKEDİŞ RAPORU		
SEDİRLER KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPIM İŞİ - KALIP VE BETON İŞLERİ		Hakediş No : 3
11-11-2023 TARİHİNE KADR YAPILAN İŞİN		
A	Sözleşme Fiyatları ile Yapılan İşin Tutarı	1.219.234,50 TL
B	Fiyat Farkı Tutarı	0,00 TL
C	<b>Toplam Tutar (A+B)</b>	<b>2.614.068,60 TL</b>
D	Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı	1.394.834,10 TL
E	Bu Hakedişin Tutarı (C-D)	1.219.234,50 TL
F	KDV (E x %20)	1.219.234,50 TL
G	Taahhuk Tutarı	1.463.081,40 TL
	a) Gelir / Kurumlar Vergisi (E X %0.00)	0,00 TL
	b) Damga Vergisi (E X %0.00)	0,00 TL
	c) KDV Tevkifatı (F X (0/10))	0,00 TL
	d) Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi	0,00 TL
	e) Geçici Kabul Kesintisi (G x %5)	60.961,72 TL
	f) İş Makinesi Kiraları	0,00 TL
	g) Gecikme Cezası	0,00 TL
	h) İş Sağlığı ve Güvenliği Cezası	0,00 TL
	i) Diğer	0,00 TL
	j) Bu Hakedişte Ödenen Fiyat Farkı Teminatı Kesintisi (B X %)	0,00 TL
H	<b>Kesinti ve Mahsuplar Toplamı</b>	<b>60.961,72 TL</b>
I	Avans Mahsubu (A X %0.00)	0,00 TL
	<b>Yükleniciye Ödenecek Tutar (G-H-I)</b>	<b>1.402.119,67 TL</b>
Yazıyla : Bir Milyon Dört yüz İki Bin Yüz OnDokuz TL Altmış Yedi KRŞ TL		
YÜKLENİCİ		KONTROL
ARETE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.		Tayyar YILDIRIM Proje Müdürü

İşin Adı : Sedirler Köprülü Kavşak Yapım İşi - Kalıp Ve Beton İşleri

Hakediş No :3

Sıra No	Grup No	Grup Adı	Yapılan İşler Toplamı	Önceki Hakediş Toplamı	Bu Hakediş Toplamı
1	01	İNŞAAT	2.614.068,60	1.394.834,10	1.219.234,50
TOPLAM			2.614.068,60	1.394.834,10	1.219.234,50

İşin Adı : Sedirler Köprülü Kavşak Yapım İşİ - Kalıp Ve Beton İşleri

Hakediş No :3

## 01 - İNŞAAT

Sıra No	Grup No	Grup Adı	Yapılan İşler Toplamı	Önceki Hakediş Toplamı	Bu Hakediş Toplamı
1	01.01	KALIP İŞLERİ	2.614.068,60	1.394.834,10	1.219.234,50
TOPLAM			2.614.068,60	1.394.834,10	1.219.234,50

İşin Adı : Sedirler Köprülü Kavşak Yapım İşi - Kalıp Ve Beton İşleri

Hakediş No :3

## 01 - İNŞAAT

### 01.01 - KALIP İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Yapılan İşin Cinsi	Birimi	A	B	C	D=B-C	E=AxB	F=AxC	G=E-F
				Birim Fiyat	Toplam Miktar	Önceki Hakediş	Bu Hakediş	Toplam İmalat	Önceki Tutar	Bu Hakediş
1	.01.01.01.01	PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLI BETONARME KALIBI YAPILMASI	m <sup>2</sup>	330,00	6.360,96	3.171,45	3.189,51	2.099.116,80	1.046.578,50	1.052.538,30
2	.01.01.01.02	KALIP İÇERISINE BETON YERLEŞTİRİLMESİ	m <sup>3</sup>	60,00	8.582,53	5.804,26	2.778,27	514.951,80	348.255,60	166.696,20

TAŞERON

ARETE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK LTD ŞTİ

Proje Müdürü

Tayyar YILDIRIM

İşin Adı : Sedirler Köprülü Kavşak Yapım İşi - Kalıp Ve Beton İşleri

Hakediş No :3

## 01 - İNŞAAT

### 01.01 - KALIP İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Yapılan İşin Cinsi	Birimi	Hakediş Miktarları		
				Toplam	Önceki Hak.	Bu Hak.
1	.01.01.01.01	PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLI BETONARME KALIBI YAPILMASI	m²	6.360,96	3.171,45	3.189,51
2	.01.01.01.02	KALIP İÇERİSİNE BETON YERLEŞTİRİLMESİ	m³	8.582,53	5.804,26	2.778,27

TAŞERON

ARETE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK LTD ŞTİ

Proje Müdürü

Tayyar YILDIRIM

İşin Adı : Sedirler Köprülü Kavşak Yapım İşİ - Kalıp Ve Beton İşleri

Hakediş No :3

## 01 - İNŞAAT

### 01.01 - KALIP İŞLERİ

.01.01.01.01	PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI - m <sup>2</sup>					
Bölüm	Açıklama	Miktar	En	Boy	Yükseklik	Toplam
Temel Perdeleri	U1-U2-U3-U4-U5	2,00	367,00	1,50	2,25	2.477,25
Döşeme	Döşeme Kanat	2,00	141,00	1,00	0,60	169,20
Döşeme	Döşeme Parapet	4,00	23,30	1,00	0,90	83,88
Radye Temel	Radye Temel Kapama	3,00	22,65	1,00	0,70	47,56
Topuk Betonu	Panel Altı Topuk Betonu	1,00	120,00	1,00	1,00	120,00
Kapama		20,00	1,50	0,50	2,25	33,75
Başlık Kirişleri	BK1 Temel	4,00	126,00	1,70	1,20	1.028,16
Başlık Kirişleri	BK1 Parapet	4,00	126,00	0,30	1,10	166,32
Başlık Kirişleri	KBK1 Temel	4,00	116,00	1,70	1,20	946,56
Başlık Kirişleri	KBK1 Parapet	2,00	257,00	0,30	1,10	169,62
Başlık Kirişleri	Kapamalar	19,00	1,00	1,20	1,70	38,76
Su Deposu Kalıp Planı	Üst Perde Dış (1 nolu)	1,00	1,00	4,60	2,00	9,20
Su Deposu Kalıp Planı	Üst Perde İç (1 nolu)	1,00	1,00	4,00	2,00	8,00
Su Deposu Kalıp Planı	Sol Perde Üst Dış (2 nolu)	1,00	1,00	15,50	2,00	31,00
Su Deposu Kalıp Planı	Sol Perde Üst İç (2 nolu)	1,00	1,00	15,00	2,00	30,00
Su Deposu Kalıp Planı	Sağ Perde Dış (3 nolu)	1,00	1,00	21,30	2,00	42,60
Su Deposu Kalıp Planı	Sağ Perde İç (3 nolu)	1,00	1,00	20,70	2,00	41,40
Su Deposu Kalıp Planı	Sağ Perde Üst Kısım İç (4 nolu)	1,00	1,00	5,50	6,41	35,26
Su Deposu Kalıp Planı	Sol Perde Alt İç (5 nolu)	1,00	1,50	5,50	8,41	69,38
Su Deposu Kalıp Planı	Alt Perde İç (6 nolu)	1,00	1,50	2,50	8,41	31,54
Su Deposu Kalıp Planı	Orta Perde Sol İç (7 nolu)	1,00	1,50	1,50	2,00	4,50
Su Deposu Kalıp Planı	Orta Perde Sağ Dış (8 nolu)	1,00	1,00	2,50	8,41	21,02
Su Deposu Kalıp Planı	Orta Perde Sağ İç (8 nolu)	1,00	1,00	2,50	8,41	21,02
Su Deposu Kalıp Planı	Orta Perde Sağ Minha (8 nolu)	2,00	2,40	2,40	1,00	-11,52
Su Deposu Kalıp Planı	Orta Perde Sağ Minha (8 nolu)	2,00	1,40	2,50	1,00	-7,00
Su Deposu Kalıp Planı	Döşeme (9 nolu)	1,00	4,00	15,00	1,00	60,00
Su Deposu Kalıp Planı	Döşeme Kanadı	1,00	1,00	34,00	0,30	10,20
Su Deposu Kalıp Planı	Döşeme (10 nolu)	1,00	2,40	2,00	1,00	4,80
Su Deposu Kalıp Planı	Döşeme Kandadı (10 nolu)	1,00	1,00	2,50	0,30	0,75
Su Deposu Kalıp Planı	Döşeme (11 nolu)	1,00	2,50	5,50	1,00	13,75
	Diğer Metraj Ataşmanı	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
	Diğer Metraj Ataşmanı	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
	Minha Önceki Hakediş	0,00	3.171,45	0,00	0,00	-3.171,45
Toplam						3.189,51

.01.01.01.02	KALIP İÇERİSİNE BETON YERLEŞTİRİLMESİ - m <sup>3</sup>					
Bölüm	Açıklama	Miktar	En	Boy	Yükseklik	Toplam
	Bu Hakediş Miktarı	3.328,22	0,00	0,00	0,00	3.328,22
	Minha Açılan Kalıp	550,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
Toplam						2.778,27

TAŞERON

Proje Müdürü

ARETE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK LTD ŞTİ

Tayyar YILDIRIM